

Impianti elettrici civili
e industriali
Automazione cancelli
Sistemi anti-intrusione
Impianto antincendio
Videosorveglianza
Illuminazione pubblica
Impianti di condizionamento

S.T.I.A. di Negri S.r.l.

Sede legale Via Dante Alighieri 7 - BURONZO (VC)
P.IVA / C.F. IT 02598190029 - R.e.a. VC:97248
Cap. Soc. € 10.000

PEC: stianegrisrl@pec.it

Magazzino Via L. Perosi, 1 - BURONZO (VC)
Tel: 0161851841 - Cell: 3387483206
Fax: 0161871790
e-mail: negri.stia@tiscali.it

Buronzo, 23.08.2018

Spett.le
INFERMERIA SAN CARLO
VIA ROMA 60
MASSERANO (BI)

OGGETTO: Offerta n.OF-T-28-2018
IMPIANTO RETE DATI e CONDIZIONAMENTO

Per la determinazione delle quantità abbiamo seguito le Vostre indicazioni, nostra valutazione tecnica; I materiali saranno tutti di ottima qualità e conformi alle attuali normative e specifiche elettriche.

24/8/18 N. 505
Ent. Classe Fase

RETE DATI:

- nr.01 SOSTITUZIONE quadro rack da terra 2000x600x600 mm con porta trasparente,
- m. 20 canalina completa di accessori per posa dati ufficio
- nr.01 punto luce locale server
- nr.02 punto presa per quadro rack e ups
- nr.02 gruppo ups 800VA
- ~~fornitura router, switch 16 porte, nus da rack, gruppo ups~~
- nr.2 punto dati locale piano terra vicino infermeria da quadro fibra
- spostamento quadro fibra da ufficio a quadro rack
(da verificare con tecnico fibra)

a corpo € 3.200,00

CONDIZIONATORE LOCALE SERVER

- nr.01 Impianto condizionatore composto da unità esterna mod. hisens
- nr.01 unità interna 9000 btu;

a corpo € 1.450,00

Impianti elettrici civili
e industriali
Automazione cancelli
Sistemi antintrusione
Impianto antincendio
Videosorveglianza
Illuminazione pubblica
Impianti di condizionamento

S.T.I.A. di Negri S.r.l.

Sede legale Via Dante Alighieri 7 - BURONZO (VC)
P.IVA / C.F. IT 02598190029 - R.e.a. VC:97248
Cap. Soc. € 10.000

PEC: stianegrisri@pec.it

Magazzino Via L. Perosi, 1 - BURONZO (VC)
Tel: 0161851841 - Cell: 3387483206
Fax: 0161871790
e-mail: negri.stia@tiscali.it

CONDIZIONATORE UFFICIO

nr.01 Impianto condizionatore composto da unita esterna mod. hisens

nr.01 unita interna 12000 btu ;

a corpo € 1.250,00

--- completo di tubazione rame isolato, tubo di scarico condensa, cavi di collegamento, linea di alimentazione

Il tutto posato a regola d'arte dal nostro personale specializzato per dare l'opera perfettamente funzionante.

Importo complessivo I.V.A. esclusa è di € 5.900,00

RingraziandoVi per averci interpellati, Vi ricordiamo che siamo sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, e con l'occasione Vi porgiamo i nostri distinti saluti.

VALIDITA' OFFERTA: 60gg

Negri Paolo